

AANPAK RING OOST

-

Reconstructie aansluiting Kardinge/Ulgersmaborg

Welkom op de inloopbijeenkomst van de reconstructie van het kruispunt Kardinge - Oostelijke Ringweg. In oktober vorig jaar hebben wij u reeds geïnformeerd over de voorbereidende werkzaamheden. Wij willen u vandaag informeren over de vervolgwerkzaamheden die gaan plaats vinden bij het kruispunt Kardinge.

Stand van zaken

Binnenkort start de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe aansluiting Kardinge/Ulgersmaborg – Oostelijke Ringweg. Aannemerscombinatie Oosterhof Holman – Van Spijker heeft het werk gegund gekregen. Het kappen van bomen, het verleggen van kabels en leidingen en de aanleg van grondterpen heeft reeds plaatsvonden. De werkzaamheden maken deel uit van de totale aanpak ombouw Oostelijke Ringweg die in de periode 2010-2015 plaatsvindt.

Werkzaamheden

In hoofdlijnen vinden in de periode oktober 2013- eind 2014 de volgende werkzaamheden plaats:

- Aanleg tijdelijk wegen
- Bouw van het viaduct op een voorbouwlocatie naast de ringweg (dezelfde werkwijze als bij Beijum-Zuid/De Hunze)
- Aanleg rotondes Kardingeweg
- Aanpassen rijbanen Oostelijke Ringweg
- Aanplant groen

Bereikbaarheid

Om tijdens de bouw de directe omgeving bereikbaar te houden, worden tijdelijke wegen aangelegd. Het doorgaand verkeer zal tevens gebruik kunnen maken van het busbaanviaduct (Oosterhamrikbaan) en deels de Parkallee. De verkeerslichten op de ringweg blijven deels in werking. Er zullen periodes zijn waarin een beperkt aantal rijstroken op de ringweg beschikbaar is. Voor fietsers gelden er incidenteel omleidingen.

Uitvoering

Fase 1 – grondwerkzaamheden

Vorig jaar zijn de grondwerkzaamheden verricht en de grond is voldoende ingeklonken voor de volgende fase qua uitvoering.

Fase 2 – aanleg viaduct en rotondes en wegen

Onderstaande planning is onder voorbehoud van o.a. weersomstandigheden:

- Op dit moment wordt een doorsteek aangelegd vanaf de Oosterhamrikbaan naar de Kardingeweg (Ulgersmaborgzijde);
- 23 t/m 27 september: Aanleg riool bij Oosterhamrikbaan, aan Kardinge zijde;
- 30 september t/m 20 oktober: Grondwerkzaamheden en vervolgens heiwerkzaamheden voor het viaduct;
- 30 september t/m begin november: Aanleg rotonde aan Kardinge zijde;
- Najaar 2013 tot zomer 2014: Bouw van brugdek op voorbouwlocatie;
- Voorjaar 2014: Bouw van de rotonde aan Ulgersmaborg zijde;
- Zomer en najaar 2014: Aansluiten van wegen, afronden werkzaamheden viaduct en aanpassen rijbanen ringweg

Verkeer

- 30 september t/m 20 oktober: In verband met de heiwerkzaamheden zijn beperkte rijstroken op de Oostelijke Ringweg bij Kardinge beschikbaar. De afslagen richting Kardinge en Ulgersmaborg-Noord zijn afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via Lewenborg en de Parkallee. Voor bestemmingsverkeer voor Ulgersmaborg-Noord, wordt de Oosterhamrikbaan (busbaan) opengesteld tot aan Grondzijk. Via een bypass vanaf de Oosterhamrikbaan is Ulgersmaborg-Noord en Grondzijk bereikbaar.
- 20 oktober t/m begin november: Afslagen richting Kardinge nog afgesloten ivm aanleg van de rotonde aan Kardinge zijde.
- Zomerperiode 2014: In verband met de bouw van het viaduct en de aansluitende wegen zal in de zomer van 2014 beperkte capaciteit aanwezig zijn op de ringweg. Het verkeersplan voor 2014 wordt nog nader uitgewerkt.

Overlast

Hoewel wij het zoveel mogelijk proberen te beperken, leert de ervaring dat projecten van deze omvang tijdens de uitvoering voor de nodige overlast zullen zorgen. Dit kan overlast betekenen voor de bereikbaarheid van uw bedrijf of woning, maar ook geluidsoverlast door o.a. heiwerkzaamheden en grondtransport. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M.L.Gregoire. Zij is te bereiken via het secretariaat op telefoonnummer 050-3164668. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@ringgroningen.nl. Nadere informatie treft u tevens aan op de website www.ringgroningen.nl. U kunt ook terecht op het informatiecentrum aan het Grondzijk 23, waar op donderdag tussen 13.00 uur tot 16.00 uur medewerkers aanwezig zullen zijn.

Groningen, 16 september 2013



Impressie nieuwe situatie Kardinge – Oostelijke Ringweg